



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS SOSIAL

RENCANA ANGGARAN BIAYA

KEGIATAN

PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH

PEKERJAAN

BILLING JASA KONSULTAN KONTRUKSI TENAGA AHLI UTAMA
DENGAN SKA/SKK PENGALAMAN 6 TH PENDIDIKAN S1

LOKASI

KECAMATAN PANGKAH KABUPATEN TEGAL

TAHUN ANGGARAN 2023

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KEGIATAN
PEKERJAAN
LOKASI
TAHUN ANGGARAN


: PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
: BILLING RATE JASA KONSULTANSI KONTRUKSI TENAGA AHLI/AHLI UTAMA DENGAN SKA/ SKK PENGALAMAN 6 TH PENDIDIKAN S1
: KECAMATAN PANGKAH
: 2023

NO	URAIAN	ANALISA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Papan Nama Kegiatan	Ls	1,00	Bh	Rp 150.000,00	Rp 4.850.000,00
2	Pengukuran dan pas. Patok profil	Ls	1,00	Paket	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00
3	Pembersihan Lapangan	Ls	1,00	Paket	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00
4	Penebangan Pohon	Taksir	6,00	Paket	Rp 300.000,00	Rp 1.800.000,00
5	Penebangan Bambu	Taksir	1,00	Paket	Rp 400.000,00	Rp 400.000,00
5	Bongkar Pasang Tiang Bendera	Taksir	1,00	Bh	Rp 1.300.000,00	Rp 1.300.000,00
II	PEKERJAAN LAPANGAN OLAHRAGA					
1	Pengurangan dengan pasir urug	A.1.5.1.10	20,39	m3	Rp 362.031,50	Rp 7.381.641,27
2	Membuat Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), sium (12±2)cm, w/c = 0,66	A.4.1.1.5	35,04	m3	Rp 1.156.905,75	Rp 40.540.798,71
3	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 2"	A.5.1.1.23	57,56	m'	Rp 188.195,78	Rp 10.832.548,81
4	Perengkapan Olahraga (Net volly, net Badminton, Jaring gawang)	Taksir	1,00	paket	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00
5	pengecatan Lantai 2 Kali	A.4.7.1.10	420,00	m2	Rp 33.318,56	Rp 13.993.794,78
6	Pengecatan Besi	Taksir	1,00	Paket	Rp 400.000,00	Rp 400.000,00
7	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm tbl 1 Bata Camp. 1SP : 3PP	A.4.4.1.2	57,00	m2	Rp 383.718,20	Rp 21.871.937,40
8	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 5 Pp Tebal 15 mm	A.4.4.2.5	12,30	m2	Rp 68.166,20	Rp 838.444,31
9	Pemasangan Acian	A.4.4.2.27	12,30	m2	Rp 39.123,00	Rp 481.212,90
III	PEKERJAAN PAPAN NAMA					
1	Pemasangan Dinding Bata Merah Uk. (5x11x22)cm tbl 1/2 Bata Camp. 1SP:5PP	A.4.4.1.2	3,35	m2	Rp 383.718,20	Rp 1.286.990,84
2	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 5 Pp Tebal 15 mm	A.4.4.2.5	3,35	m2	Rp 68.166,20	Rp 228.629,45
3	Pemasangan Acian	A.4.4.2.27	3,35	m2	Rp 39.123,00	Rp 131.218,54
4	Pemasangan Dinding Batu Andesit + Catting	BG.4.4.3.16	3,35	m2	Rp 276.126,50	Rp 926.128,28
5	Huruf STEANLISS	Taksir	570,00	cm	Rp 13.333,38	Rp 7.600.027,81

6	Pengecatan Pagar	Taksir	1,00	Paket	Rp	1.000.000,00	Rp	1.000.000,00
III	PEKERJAAN RTH						Rp	42.828.579,16
1	Penanaman Tanaman Rumpuk Gajah	Taksir	137,79	m2	Rp	53.500,00	Rp	7.371.765,00
2	Tanah Humus untuk Tanaman	Dihit 03	9,37	m3	Rp	140.012,50	Rp	1.311.847,12
3	Penanaman Tanaman Rombusa ± 20-30 cm	Taksir	10,00	Bh	Rp	62.750,00	Rp	627.500,00
4	Penanaman Tanaman Cemara Kipas Tinggi ± 45-60 cm	Taksir	10,00	Bh	Rp	118.500,00	Rp	1.185.000,00
5	Pemasangan Dinding Bata Merah Uk. (5x11x22)cm tkl 1/2 Bata Camp. 1SP:5PP	A.4.4.1.2	10,80	m2	Rp	383.718,20	Rp	4.144.156,56
6	Pemasangan Plesteran 1 Pc. 5 Pp Tebal 15 mm	A.4.4.2.5	10,80	m2	Rp	68.166,20	Rp	736.195,00
7	Pemasangan Acian	A.4.4.2.7	10,80	m2	Rp	39.123,00	Rp	422.528,40
8	Pemasangan Paving Block	BG.4.4.3.18	97,55	m2	Rp	168.337,00	Rp	16.421.274,35
9	Pas Kansteen	Taksir	237,05	bh	Rp	35.000,00	Rp	8.296.750,00
10	Pengunagan Kembali Tanah Hasil Galian	BG.1.5.1.4	41,57	m3	Rp	55.602,50	Rp	2.311.562,73
IV	LAIN - LAIN						Rp	10.700.000,00
1	Ayunan (anak-anak)	Taksir	1,00	paket	Rp	5.000.000,00	Rp	5.000.000,00
2	maenan Komedi Putar	Taksir	1,00	paket	Rp	4.000.000,00	Rp	4.000.000,00
3	Pemasangan Rambu-Rambu Dilarang Parkir (papan)	Taksir	1,00	paket	Rp	500.000,00	Rp	500.000,00
4	Pemasangan Tolo-Tolo /Pembatas Jalan	Ls	6,00	paket	Rp	200.000,00	Rp	1.200.000,00
						Jumlah	Rp	166.891.952,26
						PPn 11%	Rp	18.358.114,75
						Jumlah Total	Rp	185.250.067,01
						Dibulatkan	Rp	185.250.000,00


"SERATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH"

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen



Dra. Sri Wahyuningih, MM
NIP. 196507241992032005

Slawi, 2023
Di Buat Oleh
Konsultan Perencana
Cv. Graha Kencana



Muhammad Khilmi, SP
Direktur