


BILL OF QUANTITY (BOQ)

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Pekerjaan : Belanja Pemeliharaan Ruang Kantor / Kerja
 Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tegal
 Tahun Anggaran : 2022

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		ANALISA
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Papan Nama Kegiatan/ Pekerjaan	1,00	bh	Ls
2	Pengukuran Ulang	1,00	pkt	Ls
3	Pembersihan Sebelum dan Sesudah Pekerjaan	1,00	pkt	Ls
II	PEKERJAAN BONGKARAN			
1	Bongkaran	1,00	pkt	Ls
III	PEKERJAAN PENUTUP DINDING + ATAP			
1	Akrilik 2mm Putih Susu Ex : MC Acrilyc	2,04	m2	Ls
2	Pasangan Dinding Dasar Multipleks tebal minimal 9 mm	137,96	m2	BG.4.5.1.2a
3	Pasangan HPL Pelapis Dinding Dasar Multipleks tebal minimal 9 mm	70,45	m2	Ls
4	Plint Dinding HPL	37,75	m1	Ls
5	Wallpaper	107,36	m2	A.4.4.3.60
6	Frame Lampu Sorot LED Uk : L: 5cm T: 2 cm Lapis HPL	28,80	m1	Ls
7	Pem. Rk. Besi Hollow 1 x 40.40.2mm; Modul 60x120 cm dinding partisi	138,62	m2	A.4.2.1.20
8	Memasang Gypsum Board Uk (120x240) cm, Tebal 9 mm partisi	108,39	m2	A.4.5.1.7
9	Pas. rangka Plafond hollow 36x36 cm	27,70	m2	BG.4.2.1.8
10	Pas. Langit - Langit Gypsum board Uk (120x240) cm, Tebal 9 mm	27,70	m2	A.4.5.1.7
11	Pas. list gypsum board 7 cm	46,08	m1	BG.4.5.1.3
IV	PEKERJAAN KUSEN , PINTU DAN KACA			
	Pas. Pintu type P1			
1	Pas. Kusen Kayu Bengkir Lapis HPL	0,06	m3	BG.4.6.1.2a
2	Pas. Daun Pintu Kayu Double Tekwood Lapis HPL	2,99	m2	Ls
3	Pas. Kunci Tanam	2,00	set	A.4.6.2.2
4	Pas. Pull Up Handle : Belocca	4,00	bh	Ls
5	Pas. Engsel Pintu : Glatino	6,00	bh	A.4.6.2.5
6	Pas. Door Closer : Dekson	2,00	bh	A.4.6.2.10
7	Pas. Kaca Bening 3mm	0,45	m2	A.4.6.2.16
8	Pas. Kaca Cermin 5 mm	4,28	m2	A.4.6.2.18
	Pas. Pintu type PJ1			
9	Kusen Alumunium 4" (White Alexindo)	44,06	m'	BG.4.2.1.3
10	Daun Pintu Kaca Rangka Aluminium (White Alexindo)	1,68	m2	BG.4.2.1.6
11	Pas. Kunci Tanam + Pull Handle Ex : Roset Dexon type U	2,00	set	Ls
12	Pas. Engsel Pintu Ex : Glatino	6,00	bh	A.4.6.2.5a
13	Pemasangan Kaca Bening Tebal 5 mm	16,14	bh	A.4.6.2.17
14	Pas. Door Closer : Dekson	2,00	m2	A.4.6.2.10
15	Grendel Pintu	2,00	bh	Ls
	Pas. Pintu type PVC			
16	Daun Pintu PVC (Kepala Dinas)	1,00	bh	Ls
17	Perbaikan Kamar Mandi	1,00	pkt	Ls
18	Pas. Sketsel Rotan Sintesis	1,00	bh	Ls
19	Pek. Pengecatan Plafond	67,20	m2	A.4.7.1.11
20	Pek. Pengecatan Dinding	108,39	m2	A.4.7.1.11
V	PEKERJAAN PENUNJANG INTERIOR			
1	White Board	1,00	bh	Ls
	<i>spesifikasi rangka multipleks 15 -18 mm lapis Melaminto</i>			
	<i>ukuran Uk. 285 x 150 cm</i>			
2	Huruf Plat Besi Tinggi 8 cm Fin. Cat	14,00	bh	Ls
3	Huruf Plat Besi Tinggi 12 cm Fin. Cat	10,00	bh	Ls
4	Pas. Logo Diskominfo Diameter 68 cm Fin. Cat dan Stiker	1,00	bh	Ls

VI	PEKERJAAN LISTRIK			
1	Pek. Instalasi Titik Lampu Nym 3 x 0.75	30,00	ttk	Ls
2	Pek. Instalasi Titik Saklar Single, ex. Panasonic	2,00	bh	Ls
3	Pek. Instalasi Titik Saklar Double, ex. Panasonic	6,00	bh	Ls
4	Pek. Instalasi Titik Stop kontak, ex. Panasonic	13,00	bh	Ls
5	Memasang Lampu Downlight 18 Watt LED ex : Krisbow	7,00	bh	Ls
6	Pemasangan Lampu Sorot LED 3 Mata ex : Audalux	20,00	m'	Ls
7	Memasang Lampu LED Strip Warm White Ex : Lokal	57,50	bh	Ls

Slawi, 19 April 2022
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)



KUSNIANTO, SE, S.IP, MM
NIP. 19700520 199403 1 004

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN

Wilayah Bawah ; Kec. Slawi, Dukuhwaru, Lebaksiu, Talang, Adiwerna, Pangkah (Kecuali Dermasuci), Tarub,
Dukuhturi, Pagerbarang, Kedungbanteng, Kramat, Suradadi, Warurejo, Balapulung (bawah), Margasari

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Pekerjaan : Belanja Pemeliharaan Ruang Kantor / Kerja
 Lokasi : Kabupaten Tegal
 Tahun Anggaran : 2022

No.	KODE ANALISA	URAIAN PEKERJAAN	SAT.
V	A.4.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMINIUM	
3	BG.4.2.1.3	Pemasangan Kusén Pintu Aluminium 4" Warna Putih/White; Contoh merk : ALEXINDO (**)	m'
6	BG.4.2.1.6	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Warna Silver; Contoh merk : ALEXINDO (**)	m2
8	A.4.2.1.20	Pemasangan rk. Besi Hollow 1 x 40.40.0,2mm; Modul 60x120 cm dinding partisi	m2
9	BG.4.2.1.8	Pemasangan rk. Besi Hollow 1 x 36.36.0,3 mm; Modul 60x60 cm plafond	m2
VIII	A.4.4.3	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING	
19	A.4.4.3.60	Pemasangan Wallpaper Lebar 50 Cm	m2
IX	A.4.5.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	
1	A.4.5.1.7	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Ukuran (120x240) tebal 9 mm	m2
3	BG.4.5.1.2a	Memasang Dinidng Triplek, Ukuran (120x240) tebal 9 mm	m2
5	BG.4.5.1.3	List Langit-Langit GypsumBoard 7 cm	m1
XI	A.4.6.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU	
2	BG.4.6.1.2a	Pembuatan & Pemasangan Kosen Pintu & Jendela Kayu bengkir lapis HPL	m3
XII	A.4.6.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA	
1	A.4.6.2.2	Pemasangan Kunci Tanam Biasa	Buah
3	A.4.6.2.5	Pemasangan Engsel Pintu Uk. 4"; Contoh merk : Glatino (**) Kayu	Buah
4	A.4.6.2.5a	Pemasangan Engsel Pintu Uk. 4"; Contoh merk : Glatino (**) Aluminium	Buah
7	A.4.6.2.10	Pemasangan Door Closer; Contoh merk : Dekkson (**)	Buah
11	A.4.6.2.16	Pemasangan Kaca Bening Tebal 3 mm	m2
12	A.4.6.2.17	Pemasangan Kaca Bening Tebal 5 mm	m2
15	A.4.6.2.18	Pemasangan Kaca Cermin tebal 5 mm	m2
XIII	A.4.7.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN	
10	A.4.7.1.11	Pengecatan Tembok Lama (1lap.Plamir, 2lap Cat Penutup); Contoh merk : Dulux / Catylac (**)	m2

(**) Catatan : Pemilihan Merk Dapat Disesuaikan Dengan Spesifikasi Teknis Yang Di Susun Perencana

ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP)

BIDANG CIPTA KARYA BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.28/PRT/M/2016

Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Pekerjaan : Belanja Pemeliharaan Ruang Kantor / Kerja
 Lokasi : Kabupaten Tegal
 Tahun Anggaran : 2022

No.	SNI	KODE	KOEFISIEN	SAT.	URAIAN
I	A.4.2.1				HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALUMINIUM
1	BG.4.2.1.3		1	m'	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium (4" White ALEXINDO)
					A TENAGA
		L.01	0,043	OH	Pekerja
		L.02	0,043	OH	Tukang Besi
		L.03	0,004	OH	Kepala Tukang
		L.04	0,002	OH	Mandor
					B BAHAN
			1,100	m'	Profil Aluminium
			2,000	buah	Skrup Fixer
			0,060	Tube	Sealant
					C PERALATAN
					D JUMLAH A + B + C
					E OVERHEAD & PROFIT (maksimal 15%) 15%
					F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)
2	BG.4.2.1.6		1	m2	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium (WHITE ALEXINDO)
					A TENAGA
	0,021	L.01	0,085	OH	Pekerja
	0,021	L.02	0,085	OH	Tukang Besi
	0,002	L.03	0,009	OH	Kepala Tukang
	0,001	L.04	0,005	OH	Mandor
					B BAHAN
			4,400	m'	Profil Daun Pintu Aluminium (ALEXINDO)
			4,500	m'	Profil Kaca
			0,270	tube	Sealant
					C PERALATAN
					D JUMLAH A + B + C
					E OVERHEAD & PROFIT (maksimal 15%) 15%
					F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)
3	A.4.2.1.20		1	m2	Pemasangan Rangka Besi Hollow 1 x 40.40.2mm; Modul 60x120 cm dinding partisi
					A TENAGA
		L.01	0,250	OH	Pekerja
		L.02	0,250	OH	Tukang Besi
		L.03	0,025	OH	Kepala Tukang
		L.04	0,013	OH	Mandor
					B BAHAN
			3,500	m'	Rangka metal hollow 40.40.2 mm
			1,000	**)	Assesoris (perkuatan; las dll)
				**)	100% x rangka
					C PERALATAN
					D JUMLAH A + B + C
					E OVERHEAD & PROFIT (maksimal 15%) 15%
					F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)

(**) Catatan : Pemilihan Merk Dapat Disesuaikan Dengan Spesifikasi Teknis Yang Di Susun Perencana

No.	SNI	KODE	KOEFISIEN	SAT.	URAIAN
4	BG.4.2.1.8		1	m2	Pemasangan Rangka Besi Hollow 1 x 36.36.0,3 mm; Modul 60x60 cm plafond
	A TENAGA				
		L.01	0,350	OH	Pekerja
		L.02	0,350	OH	Tukang Besi
		L.03	0,035	OH	Kepala Tukang
		L.04	0,018	OH	Mandor
	B BAHAN				
			4,000	m'	Rangka metal hollow 36.36.0,3 mm
			1,000	**	Assesoris (perkuatan, dll)
					**) 100% x rangka
	C PERALATAN				
	D JUMLAH A + B + C				
	E OVERHEAD & PROFIT (maksimal 15%) 15%				
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)					
II A.4.4.3 HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING					
1	A.4.4.3.60		1	m2	Pemasangan Wallpaper Lebar 50 Cm
	A TENAGA				
		L.01	0,350	OH	Pekerja
		L.02	0,175	OH	Tukang Batu
		L.03	0,017	OH	Kepala Tukang
		L.04	0,002	OH	Mandor
	B BAHAN				
			2,200	m'	Wallpaper
			0,250	kg	Lem
	C PERALATAN				
	D JUMLAH A + B + C				
	E OVERHEAD & PROFIT (maksimal 15%) 15%				
	F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)				
III A.4.5.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT					
1	A.4.5.1.7		1	m2	Memasang Langit-langit Gypsum Board, Ukuran (120x240) tebal 9 mm
	A TENAGA				
		L.01	0,100	OH	Pekerja
		L.02	0,050	OH	Tukang Kayu
		L.03	0,005	OH	Kepala Tukang
		L.04	0,005	OH	Mandor
	B BAHAN				
			0,364	Lbr	Gypsum Board
			0,110	Kg	Paku Sekrup
	C PERALATAN				
	D JUMLAH A + B + C				
	E OVERHEAD & PROFIT (maksimal 15%) 15%				
	F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)				
2	BG.4.5.1.2a		1	m2	Memasang Dinding Triplek, Ukuran (120x240) Tebal 9 mm
	A TENAGA				
		L.01	0,200	OH	Pekerja
		L.02	0,100	OH	Tukang Kayu
		L.03	0,010	OH	Kepala Tukang
		L.04	0,010	OH	Mandor
	B BAHAN				
			0,728	Lbr	Triplek 1.2 x 2.4 m tbl = 9 mm
			0,110	Kg	Paku Sekrup
	C PERALATAN				
	D JUMLAH A + B + C				
	E OVERHEAD & PROFIT (maksimal 15%) 15%				
	F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)				

(**) Catatan : Pemilihan Merk Dapat Disesuaikan Dengan Spesifikasi Teknis Yang Di Susun Perencana

No.	SNI	KODE	KOEFISIEN	SAT.	URAIAN	
3	BG.4.5.1.3		1	m1	List Langit-Langit GypsumBoard 7 cm	
	A TENAGA					
		L.01	0,050	OH	Pekerja	
		L.02	0,050	OH	Tukang Kayu	
		L.03	0,005	OH	Kepala Tukang	
		L.04	0,003	OH	Mandor	
	B BAHAN					
			1,050	m1	Lis gypsum 7 cm	
			0,150	Kg	Gypsum powder	
	C PERALATAN					
	D JUMLAH A + B + C					
	E OVERHEAD & PROFIT (maksimal 15%)					15%
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)						
IV A.4.6.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU						
1	BG.4.6.1.2a		1	m3	Pembuatan & Pemasangan Kosen Pintu & Jendela Kayu bengkir lapis HPL	
	A TENAGA					
		L.01	6,000	OH	Pekerja	
		L.02	18,000	OH	Tukang Kayu	
		L.03	1,800	OH	Kepala Tukang	
		L.04	0,300	OH	Mandor	
	B BAHAN					
			1,200	m3	kayu bengkir, balok	
			1,250	kg	Paku biasa 2" - 5 "	
			1,000	kg	Lem Kayu	
	C PERALATAN					
	D JUMLAH A + B + C					
E OVERHEAD & PROFIT (maksimal 15%)					15%	
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)						
V A.4.6.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA						
1	A.4.6.2.2		1	Buah	Pemasangan Kunci Tanam Biasa	
	A TENAGA					
		L.01	0,010	OH	Pekerja	
		L.02	0,500	OH	Tukang Kayu	
		L.03	0,010	OH	Kepala Tukang	
		L.04	0,005	OH	Mandor	
	B BAHAN					
			1,000	Buah	Kunci Tanam Biasa	
	C PERALATAN					
	D JUMLAH A + B + C					
	E OVERHEAD & PROFIT (maksimal 15%)					15%
	F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)					
2	A.4.6.2.5		1	Buah	Pemasangan Engsel Pintu 4" (Glatino)	
	A TENAGA					
		L.01	0,015	OH	Pekerja	
		L.02	0,150	OH	Tukang Kayu	
		L.03	0,015	OH	Kepala Tukang	
		L.04	0,008	OH	Mandor	
	B BAHAN					
			1,000	Buah	Engsel pintu	
	C PERALATAN					
	D JUMLAH A + B + C					
	E OVERHEAD & PROFIT (maksimal 15%)					15%
	F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)					

(**) Catatan : Pemilihan Merk Dapat Disesuaikan Dengan Spesifikasi Teknis Yang Di Susun Perencana

No.	SNI	KODE	KOEFISIEN	SAT.	URAIAN
3	A.4.6.2.5a		1	Buah	Pemasangan Engsel Pintu Uk. 4"; Contoh merk : Glatino (**) Alumunium
	A TENAGA				
		L.01	0,015	OH	TENAGA
		L.02	0,150	OH	Pekerja
		L.03	0,015	OH	Tukang Kayu
		L.04	0,008	OH	Kepala Tukang
	B BAHAN				
			1,000	Buah	Engsel pintu
	C Engsel pintu				
	D JUMLAH A + B + C				
	E OVERHEAD & PROFIT (maksimal 15%) 15%				
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)					
4	A.4.6.2.10		1	Buah	Pasang Door Closer 300 (DEKSON)
	A TENAGA				
		L.01	0,050	OH	Pekerja
		L.02	0,500	OH	Tukang Kayu
		L.03	0,050	OH	Kepala Tukang
		L.04	0,003	OH	Mandor
	B BAHAN				
			1,000	Buah	Door Closer (DEKSON)
	C PERALATAN				
	D JUMLAH A + B + C				
	E OVERHEAD & PROFIT (maksimal 15%) 15%				
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)					
5	A.4.6.2.16		1	m2	Pemasangan Kaca Bening Tebal 3 mm
	A TENAGA				
		L.01	0,015	OH	Pekerja
		L.02	0,150	OH	Tukang Kayu
		L.03	0,015	OH	Kepala Tukang
		L.04	0,001	OH	Mandor
	B BAHAN				
			1,100	m2	Kaca polos/ bening tebal 3 mm
	C PERALATAN				
	D JUMLAH A + B + C				
	E OVERHEAD & PROFIT (maksimal 15%) 15%				
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)					
6	A.4.6.2.17		1	m2	Pemasangan Kaca Bening Tebal 5 mm
	A TENAGA				
		L.01	0,015	OH	Pekerja
		L.02	0,150	OH	Tukang Kayu
		L.03	0,015	OH	Kepala Tukang
		L.04	0,001	OH	Mandor
	B BAHAN				
			1,100	m2	Kaca polos/ bening tebal 5 mm
	C PERALATAN				
	D JUMLAH A + B + C				
	E OVERHEAD & PROFIT (maksimal 15%) 15%				
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)					

(**) Catatan : Pemilihan Merk Dapat Disesuaikan Dengan Spesifikasi Teknis Yang Di Susun Perencana

No.	SNI	KODE	KOEFISIEN	SAT.	URAIAN
7	A.4.6.2.18		1	m2	Pemasangan Kaca Cermin tebal 5 mm
	A TENAGA				
		L.01	0,015	OH	Pekerja
		L.02	0,150	OH	Tukang Kayu
		L.03	0,015	OH	Kepala Tukang
		L.04	0,001	OH	Mandor
	B BAHAN				
			1,100	m2	Kaca Cermin
	C PERALATAN				
	D JUMLAH A + B + C				
	E OVERHEAD & PROFIT (maksimal 15%) 15%				
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)					
VI	A.4.7.1				HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN
1	A.4.7.1.11		1	m2	Pengecatan Tembok Lama (1lap.Plamir, 2lap Cat Penutup)
	A TENAGA				
		L.01	0,028	OH	Pekerja
		L.02	0,042	OH	Tukang Cat
		L.03	0,004	OH	Kepala Tukang
		L.04	0,003	OH	Mandor
	B BAHAN				
			0,120	Kg	Cat tembok dasar (Dulux)
			0,180	Kg	Cat Penutup 2 Kali (Catylac)
	C PERALATAN				
	D JUMLAH A + B + C				
E OVERHEAD & PROFIT (maksimal 15%) 15%					
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)					

(**) Catatan : Pemilihan Merk Dapat Disesuaikan Dengan Spesifikasi Teknis Yang Di Susun Perencana

DAFTAR HARGA SATUAN UPAH / TENAGA

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pekerjaan : Belanja Pemeliharaan Ruang Kantor / Kerja
Lokasi : Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran : 2022

NO.	URAIAN	SATUAN
1	Pekerja	OH
2	Mandor	OH
3	Tukang Kayu	OH
4	Kepala Tukang Kayu	OH
5	Tukang Batu	OH
6	Kepala Tukang Batu	OH
7	Tukang Besi	OH
8	Kepala Tukang Besi	OH
9	Tukang Cat	OH
10	Kepala Tukang Cat	OH
11	Tukang Plitur	OH
12	Tukang Jalan	OH
13	Tukang Gali	OH
14	Tukang Masak Aspal	OH
15	Tukang Ledeng	OH
16	Tukang Listrik	OH
17	Kepala Tukang Listrik	OH
18	Tukang Vibrator	OH
19	Tukang Erektion	OH
20	Tukang Las	OH
21	Kepala Tukang Cat	OH
22	Masinis	OH
23	Pembantu Masinis/ Pembantu Operator	OH
24	Penjaga Malam	OH
25	Operator Terlatih	OH
26	Buruh Tak Terlatih	OH
27	Buruh Terampil	OH
28	Buruh Semi Terampil	OH
29	Mekanik	OH
30	Sopir	OH
31	Pembantu Sopir	OH

(**) Catatan : Pemilihan Merk Dapat Disesuaikan Dengan Spesifikasi Teknis Yang Di Susun Perencana

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN

Wilayah Bawah ; Kec. Slawi, Dukuhwaru, Lebaksiu, Talang, Adiwerna, Pangkah (Kecuali Dermasuci), Tarub, Dukuhhuri, Pagerbarang, Kedungbanteng, Kramat, Suradadi, Warurejo, Balapulung (bawah), Margasari

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Pekerjaan : Belanja Pemeliharaan Ruang Kantor / Kerja
 Lokasi : Kabupaten Tegal
 Tahun Anggaran : 2022

NO.	JENIS BAHAN	SAT
7	PORTLAND CEMENT	
	Gypsum powder	kg
III. BAHAN KAYU		
3	KRUING	
	Balok/pesagen	m3
6	BENKIRAI	
	Balok/pesagen	m3
3	BESI PROFIL	
a	BAJA RINGAN GALVALUME type CT 75	
	Hollow galvanis uk.3,6/3,6 cm; tebal : 0,3 mm	m'
	Besi Hollow 4x 4 cm, tbl. 2mm panj : 6 m	m'
7	BAHAN ALUMINIUM	
	Kusen aluminium uk. 4" White (Alexindo)	m'
	Profil Daun Pintu Aluminium Uk. 2,5" White ALEXINDO	m'
2	SOFT BOARD-uk 4'X 8'	
	Gypsum board uk. 1,2 x 2,4 tebal 9 mm	lbr
	Kalsi board uk. 1,2 x 2,4 tebal 3 mm	lbr
	Lis gypsum 7 cm 1 meter	m'
5	PLY WOOD	
	Tripleks	
	Triplek 1.2 x 2.4 m tbl = 3 mm	lbr
	Triplek 1.2 x 2.4 m tbl = 9 mm	lbr
2	CAT TEMBOK	
	Cat tembok dasar (Dulux)	kg
	Cat Tembok (Catylac interior)	kg
3	CAT BESI	
	Sealent	tube
	wallpaper	m'
X .	BAHAN KACA	
	Kaca polos/ bening tebal 3 mm	m2
	Kaca polos/ bening tebal 5 mm	m2
	Cermin tebal 5 mm	m2
	Profil kaca	m'
XII .	ALAT-ALAT PENGUNCI & PENGGANTUNG	
1	KUNCI TANAM	
	2 X slag	bh
2	ENGSEL DAN GERENDEL	
	Engsel Pintu Kayu (Glatino)	bh
	Engsel Pintu Aluminium (Glatino)	bh
	Door Closer 300 DEKSON	bh
XIV .	ALAT PENGIKAT KAYU	
	PAKU - (reng, usuk, plafond)	kg
	PAKU - payung	kg
	LEM KAYU	kg
	Lem khusus wallpapaer	kg
	Skrup Fixer	bh

(**) Catatan : Pemilihan Merk Dapat Disesuaikan Dengan Spesifikasi Teknis Yang Di Susun Perencana